

TBEVO.8


1/10 SCALE R/C 4WD RACING CAR CHASSIS KIT

氏名 Name **Jonathan Eng** 日付 Date **19 May 2024**

気温 Air temp. ° 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp. °

コース Track **TLF - TCS** コースコンディション Track condition **Asphalt** シャーシレイアウト Chassis layout **(A) B**

《フロント》 Front



Fサスマウント
F sus. mount

フロント
Front

XB A E

☐ ☐ ☒

シャフトポジション
Shaft position

リヤ
Rear

XB A E

☐ ☐ ☒

キャンスター角
Caster angle

キャンバー角
Camber angle

1.0 °

車高
Ground clearance

5.2 mm

スタビライザー
Stabilizer

φ **1.3** mm

フロントドライブ
Front drive

Spool

デフオイル
Differential oil

/ g

ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー
Damper stay

0 mm

サスアーム
Sus. arm

.5 mm

ダンパータイプ
Damper type

SSBB

オイルシール
Oil seal

Axon

ピストン
Piston

Kit 穴 hole(s)

オイル
Oil

35wt

スプリング
Spring

Tamiya Black (6.0T)


ストローク長
Stroke length

mm

エア抜き用穴
Air hole

1 mm

《リヤ》 Rear



Rサスマウント
R sus. mount

フロント
Front

XB A E

☐ ☒ ☐

シャフトポジション
Shaft position

リヤ
Rear

XB A E

☐ ☐ ☒

キャンバー角
Camber angle

1.0 °

車高
Ground clearance

5.4 mm

スタビライザー
Stabilizer

φ **1.3** mm

リヤドライブ
Rear drive

Diff

デフオイル
Differential oil

3000 / g

ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー
Damper stay

0 mm

サスアーム
Sus. arm

1 mm

ダンパータイプ
Damper type

SSBB

オイルシール
Oil seal

Axon

ピストン
Piston

Kit 穴 hole(s)

オイル
Oil

35wt

スプリング
Spring

Tamiya Green (7.0T)


ストローク長
Stroke length

mm

エア抜き用穴
Air hole

1 mm

《トップ》 Overhead



モーター
Motor

Reedy 13.5 FT #294

スパーギヤ
Spur gear

76 T

ピニオンギヤ
Pinion gear

50 T

バッテリー
Battery

Redline 6000

ボディ
Body

ARTA NSX / g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

F

R / ワイド wide

ウイング
Wing

Tamiya 53604

タイヤ
Tire

Ride USGT

ホイール
Wheel

16 Spoke オフセット Offset

インナー
Tire insert

ベストラップ
Best lap

メモ
Notes

-TB04 Aluminum Diff

-Center Chassis Brace

-1425g w/ body

-Check ride height under droop screws

3.8 FDR